

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja nr 1 – ul. Próchnika 5 w Łodzi							
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Ściana m2	Zakres prac	Sufit m2	Zakres prac	Podłoga m2	Zakres prac
1.	Pokój 1	35	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą akrylową, matową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	11,90	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą akrylową, matową białą.	11,90	Zakup i położenie na podłogę wykładziny PCV przy użyciu odpowiedniego kleju oraz zakup i zamontowanie listew przypodłogowych pcv – 16 mb.
2.	Pokój 2	30	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą akrylową, matową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	10,20	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą akrylową, matową białą.	10,20	Zakup i położenie na podłogę wykładziny PCV przy użyciu odpowiedniego kleju oraz zakup i zamontowanie listew przypodłogowych pcv – 15 mb.
3.	Korytarz	50	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą lateksową, matową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	16,30	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą akrylową, matową białą.	16,30	Zakup i położenie na podłogę wykładziny PCV przy użyciu odpowiedniego kleju oraz zakup i zamontowanie listew przypodłogowych pcv – 16 mb.
4.	Węzeł higieniczno-sanitarny	20	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą hydrofobową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	8,97	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą hydrofobową białą.	----	-----

5.	<p>Pozostałe prace do wykonania w tej lokalizacji:</p> <p>a) zakup i podłączenie dwu komorowego stalowego zlewozmywaka (prostokątnego) wraz z baterią ze stali szlachetnej, jednouchwytową z mieszalnikiem.</p> <p>b) demontaż jednej kabiny prysznicowej.</p> <p>c) zakup i montaż bojlera elektrycznego o pojemności 40 l.</p> <p>d) sprawdzenie, oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej 130 mb przewodu (3x2,5). Zakup i założenie 20 podwójnych gniazd oraz 7 podwójnych przełączników.</p>
----	---

Lokalizacja nr 2 – ul. Żeromskiego 99 w Łodzi							
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Ściana m2	Zakres prac	Sufit m2	Zakres prac	Podłoga m2	Zakres prac
1.	Pokój 1	51	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą akrylową, matową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	15,76	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą akrylową, matową białą.	15,76	Zakup i położenie na podłogę wykładziny PCV przy użyciu odpowiedniego kleju oraz zakup i zamontowanie listew przypodłogowych pcv – 16 mb.
2.	Pokój 2	75	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą akrylową, matową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	24,22	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą akrylową, matową białą.	24,22	Zakup i położenie na podłogę wykładziny PCV przy użyciu odpowiedniego kleju oraz zakup i zamontowanie listew przypodłogowych pcv – 27mb. Przed założeniem wykładziny należy dokonać naprawy podłogi (wykonana jest z płyty OSB grubości 20mm) polegającej na uzupełnieniu ubytków po montażu instalacji co.

3.	Pokój 3	30	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą akrylową, matową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	15,12	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą akrylową, matową białą.	15,12	Zakup i położenie na podłogę wykładziny PCV przy użyciu odpowiedniego kleju oraz zakup i zamontowanie listew przypodłogowych pcv – 18 mb.
4.	Pokój 4	40	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą akrylową, matową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	20,55	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą akrylową, matową białą.	----	W tym pomieszczeniu na podłodze są już panele należy tylko zakupić i zamontować listwy przypodłogowe pcv – 16 mb.
5.	Garderoba	36,70	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą akrylową, matową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	8,5	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą akrylową, matową białą.	8,5	Zakup i położenie na podłogę wykładziny PCV przy użyciu odpowiedniego kleju oraz zakup i zamontowanie listew przypodłogowych pcv – 15 mb.
6.	Przedpokój	15	Na ścianę należy nakleić płytę karton gips . Następnie przygotować do malowania zagruntować, 2x malowanie farbą lateksową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	9,2	Na suficie jest zamontowany stelaż, do którego należy przymocować płytę karton gips. Następnie przygotować do malowania zagruntować, 2x malowanie sufitu farbą akrylową, matową białą.	9,2	Zakup i położenie na podłogę wykładziny PCV przy użyciu odpowiedniego kleju oraz zakup i zamontowanie listew przypodłogowych pcv – 17 mb.
7.	Kuchnia	21	Przygotowanie ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą hydrofobową, w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	12,31	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą hydrofobową białą.	---	-----
8.	Łazienka	20	Przygotowanie 10 m2 ścian do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie ścian farbą hydrofobową w pastelowym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Przygotowanie pozostałych 10 m2 ściany do położenia glazury, zakup glazury	8,97	Przygotowanie sufitu do malowania, zagruntowanie, 2x malowanie sufitu farbą hydrofobową białą.	6,34	Zakup terakoty w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Ułożenie i zafugowanie. Wymiary 40x40(+/-4 cm).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



			w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary 25x40(+/-4 cm)				
5.	<p>Pozostałe prace do wykonania w tej lokalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiana instalacji gazowej 16 mb i podłączenie kuchni gazowej. b) komin- należy dokonać wymiany wkładu kominowego 13 mb.z materiałem. c) podłączenie komina wentylacyjnego. d) zakup i podłączenie dwufunkcyjnego pieca gazowego 400 m3. e) zakup i montaż kabiny natryskowej półokrągłej z tworzywa sztucznego o wymiarach 80x80x195 z głębokim akrylowym brodzikiem, drzwi rozsuwane. Zakup i montaż baterii prysznicowej z mieszalnikiem w kolorze srebrnym ze stali nierdzewnej z deszczownicą i słuchawką. f) zakup i podłączenie szafki z umywalką (60 cm) baterią ze stali szlachetnej, jednouchwytną z mieszalnikiem. g) zakup i podłączenie kompaktu z dolnym odpływem z deską sedesową. h) zakup i założenie wodomierza. i) wyrównanie podłogi w łazience (jest uskok 10 cm). j) dwustronne pomalowanie drzwi wejściowych farbą olejną w kolorze orzech. Drzwi są dwuskrzydłowe o wymiarach 2,5x1,30. 						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

